

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie Miejsc Parkingowych przy ul. Ruberga i XXV-lecia"					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		7.65
d.1	0110-02				
	0110-05	0.45*17	mp	7.65	
				RAZEM	7.65
2	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		6.80
d.1	0110-03	0.4*17	mp	6.80	
				RAZEM	6.80
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		20.00
d.1	0807-01	20.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km - odwóz kostki z rozbiórki	m ³		1.60
d.1	0108-09	poz.3*0.08	m ³	1.60	
	0108-10			RAZEM	1.60
2		Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		0.12
d.2	0119-03	115.0*0.001	km	0.12	
				RAZEM	0.12
6	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		20.00
d.2	0216-02	20.0	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
7	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		20.00
d.2	0229-02	poz.6	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		20.00
d.2	0229-05	poz.7	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		20.00
d.2	0229-08	poz.7	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m ³		20.00
d.2	0229-11	Krotność = 4	m ³	20.00	
		poz.7		RAZEM	20.00
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		20.00
d.2	0235-02	z.sz. 2.5.2. 9907	m ³	20.00	
		poz.7		RAZEM	20.00
12	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - pomiary powykonawcze	km		0.12
d.2	0119-03	115.0*0.001	km	0.12	
				RAZEM	0.12
3		Nawierzchnia parkingu			
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		550.00
d.3	0114-01	550.0	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		550.00
d.3	0114-02	Krotność = -5	m ²	550.00	
		550.0		RAZEM	550.00
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		550.00
d.3	0114-07	poz.13	m ²	550.00	
	0114-08			RAZEM	550.00
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		550.00
d.3	0511-03	poz.15	m ²	550.00	
				RAZEM	550.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Nawierzchnia chodnika			
17	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10.0	m ² m ²		10.00 10.00
				RAZEM	10.00
18	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.0	m ² m ²		10.00 10.00
				RAZEM	10.00
19	KNR 2-31 d.4 1211-03	Przebrukowanie istniejącego chodnika 10.0	m ² m ²		10.00 10.00
				RAZEM	10.00
5		Obramowanie nawierzchni			
20	KNR 2-31 d.5 0402-04 kr. drogowy kr. najazdowy	Ława pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem 110.0*[0.3*0.1+0.2*0.1] 25.0*[0.3*0.1+0.2*0.1]	m ³ m ³ m ³		6.75 5.50 1.25
				RAZEM	6.75
21	KNR 2-31 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 110.0	m m		110.00 110.00
				RAZEM	110.00
22	KNR 2-31 d.5 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25.0	m m		25.00 25.00
				RAZEM	25.00
23	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15.0	m m		15.00 15.00
				RAZEM	15.00
6		Wpusty i przykanaliki			
24	KNR 2-01 d.6 0610-06	Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 15.0*1.0*0.6	m ³ m ³		9.00 9.00
				RAZEM	9.00
25	KNR-W 2-18 d.6 0408-03	Kanały z rur dwuciennych PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 15.0	m m		15.00 15.00
				RAZEM	15.00
26	KNR-W 2-18 d.6 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.		2.00 2.00
				RAZEM	2.00
27	d.6 wycena indywidualna	Włączenie kanalizacji w istniejące studzienki 2	kpl kpl		2.00 2.00
				RAZEM	2.00
7		Regulacja urządzeń			
28	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 3	szt. szt.		3.00 3.00
				RAZEM	3.00
29	KNR 2-31 d.7 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.		3.00 3.00
				RAZEM	3.00
8		Roboty zieleniarskie			
30	KNR 2-01 d.8 0206-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - zakup i dostawa humusu 300.0*0.05	m ³ m ³		15.00 15.00
				RAZEM	15.00
31	KNR 2-21 d.8 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 300.0	m ³ m ³		300.00 300.00
				RAZEM	300.00
32	KNR 2-21 d.8 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - cyprysik lawsona 57	szt. szt.		57.00 57.00
				RAZEM	57.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.8	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - forsycje 4	szt. szt.	 4.00	4.00
				RAZEM	4.00
34 d.8	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 300.0	m ² m ²	 300.00	300.00
				RAZEM	300.00
35 d.8	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych 61	szt. szt.	 61.00	61.00
				RAZEM	61.00