

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>OŚWIETLENIE DROGOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Budowa oświetlenia</b>			
1	KNNR 5 d.1. 0701-03 1	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV  290*0.8*0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  92.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.80</b>
2	KNNR 5 d.1. 0706-01 1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Krotność = 2  290	m  m	  290.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.00</b>
3	KNNR 5 d.1. 0702-03 1	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV  290*0.6*0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  69.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.60</b>
4	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych DVR-75 w wykopie  218	m  m	  218.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.00</b>
5	KNNR 5 d.1. 0705-01 1	Ułożenie rur osłonowych DVR-75 w rurze DVK-110  22	m  m	  22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
6	KNNR 5 d.1. 0724-02 1	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- aniem w gruncie nienawodnionym kategorii III-IV  3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
7	KNNR 5 d.1. 0725-01 1	Wykonanie ściany oporowej w gotowym wykopie z 1 płyty przejazdowej o sile nacisku do 25t  4	ścianę  ścianę	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
8	KNNR 5 d.1. 0723-02 1	Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 125mm  22	m  m	  22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
9	KNNR 5 d.1. 0713-03 1	Układanie kabli YAKY 4x35mm <sup>2</sup> w rurach  240	m  m	  240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
10	KNNR 5 d.1. 0713-03 1	Wciąganie kabli YAKY 4x35mm <sup>2</sup> do słupów  21	m  m	  21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
11	KNNR 5 d.1. 0726-10 1	Zarobienie końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych  7*2	szt  szt	  14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
12	KNNR 5 d.1. 0701-03 1	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV - wykopy pod funda- menty  7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
13	KNNR 5 d.1. 0411-08 1	Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego pod słup oświetleniowy B- 60  7	szt  szt	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
14	KNNR 5 d.1. 1001-02 1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup SAL DS-86 - kolor grafitowy CI-65  7	szt  szt	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
15	KNNR 5 d.1. 1003-02 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłó- nowe i wysięgniki	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	kpl	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
16	KNNR 5 d.1. 1004-01 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - MAGNOLIA S-100	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
17	KNR 5-10 d.1. 1001-03 1	Montaż tabliczek zaciskowych, złącza IZK-401 - złącze bezpiecznikowe	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
18	KNR 5-10 d.1. 1001-03 1	Montaż tabliczek zaciskowych, złącza IZK-402 - złącze fazowe	szt		
		14	szt	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
19	KNR 5-10 d.1. 1001-03 1	Montaż tabliczek zaciskowych, złącza IZK-403 - złącze zerowe	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
20	KNNR 5 d.1. 1006-01 1	Dostawa i zabudowa wkładek bezpiecznikowych	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
21	KNR 5-08 d.1. 0608-07 1	Układanie bednarki w rowach kablowych	m		
		240	m	240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
22	KNR 5-08 d.1. 0619-06 1	Podłączenie bednarki do słupa	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
23	KNR 5-08 d.1. 0204-05 1	Układanie przewodu YLY 16 mm <sup>2</sup> w słupie - podłączenie PEN z bednarką	m		
		7	m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
24	KNNR 5 d.1. 1302-03 1	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odci- nek		
		7	odci- nek	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
25	KNNR 5 d.1. 1301-01 1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		
		7	pomiar	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
26	KNNR 5 d.1. 1304-01 1	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt		
		7	szt	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0108-03 1	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt ka- tegorii IV	m <sup>3</sup>		
		218*0.2*0.4	m <sup>3</sup>	17.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.44</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0108-04 1	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km po- nad 1km	m <sup>3</sup>		
		116	m <sup>3</sup>	116.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.00</b>
29	d.1. 1	Opłata za utylizację gruntu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 1		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31 d.1. 1		Opłaty za dopuszczenia, wyłączenia, nadzory dla właściciela sieci, praca w rejonie linii napowietrznej 20kV	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>