

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana latarni ul. Lędzińska			
1	KNNR 9 d.1 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych 12	słup słup	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNNR 9 d.1 1001-07	Demontaż fundamentu 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00
3	KNNR 9 d.1 1002-06	Demontaż wysięgnika pojedynczego na słupie 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż oprawy oświetleniowej typu OUS-150 zainstalowanej na trzpie- niu słupa lub wysięgniku 12	kpl kpl	12.00	
				RAZEM	12.00
5	kalkulacja d.1 własna	Transport do 10 km zdemontowanych słupów, wysięgników i opraw 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 d.1 0411-09	Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego w gruncie kat.IV o ob- jętości w wykopie do 0.4 m3 pod słupy - fundament B-70 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL DS-88 na fundamencie 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
8	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 12	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	12.00	
				RAZEM	12.00
9	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu MAGNOLIA S-150 z redukcją mocy do 100W 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy 12	odc. odc.	12.00	
				RAZEM	12.00