

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Chodnika od Ulicy Ekonomicznej do Ośrodka Zdrowia w Łędzinach  
ADRES INWESTYCJI : Łędziny  
INWESTOR : Gmina Łędziny  
ADRES INWESTORA : 43-143 Łędziny, ul.Łędzińska 55  
BRANŻA : Roboty Drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer  
DATA OPRACOWANIA : 2019-06-03

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-06-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa Chodnika od Ulicy Ekonomicznej do Ośrodka Zdrowia w Lędzinach</b>					
<b>1</b>		<b>Wycinka drzew</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	KNR 2-01 d.1 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		1,50*4	m <sup>3</sup>	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
		0,45*4	mp	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
4	KNR 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		0,4*4	mp	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
5	KNR 2-01 d.2 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		72,0	m <sup>3</sup>	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
6	KNR 2-01 d.2 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		poz.5	m <sup>3</sup>	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
7	KNR 2-01 d.2 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m <sup>3</sup>		
		poz.5	m <sup>3</sup>	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
8	KNR 2-01 d.2 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m <sup>3</sup>		
		poz.5	m <sup>3</sup>	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
9	KNR 2-01 d.2 0229-11	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4 poz.5	m <sup>3</sup>	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
10	KNR 2-01 d.2 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		poz.5	m <sup>3</sup>	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
11	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,56	km	0,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,56</b>
12	KNR 2-01 d.2 0207-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		560,0*0,38	m <sup>3</sup>	212,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,80</b>
13	d.2 wycena indywidualna	Koszt utylizacji ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.12	m <sup>3</sup>	212,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>212,80</b>
14	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - pomiary powykonawcze	km		
		0,56	km	0,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,56</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia chodnika</b>			
15	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		560,0	m <sup>2</sup>	560,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,00</b>
16	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	560,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>560,00</b>
17	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,00</b>
18	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 430,0	m m	430,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,00</b>
<b>4</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
19	KNR 2-01 d.4 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odległość 5 km - Zakup i dostawa humusu 430,0*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,50</b>
20	KNR 5-10 d.4 0303-02	Układanie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110 mm w wykopie - zabezpie- czenie kabli energetycznych 20,0	m m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
21	KNR 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 430,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,00</b>
22	KNR 2-01 d.4 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,00</b>