

MAŁOWANIE WRAZ Z WYKUCIEM OTWORU - ~~SKŁADKA~~ PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MAŁOWANIE WRAZ Z WYKUCIEM OTWORU - SIŁOWNIA					
1 ROBOTY MALARSKIE					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09				
	analogia	MYCIE SUFITU PODWIESZONEGO WYKONANEGO Z PANELI BLASZANYCH	m ²	107.200	
		107.20			
				RAZEM	107.200
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	< 100% foli > 107.20	m ²	107.200	
				RAZEM	107.200
3	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	[1.96*1.43*5]+0.79*12.00<100% foli>	m ²	23.494	
				RAZEM	23.494
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	2.80*9.7*1<ŚCIANA PROSTOPADŁA DO KORYTARZA>	m ²	27.160	
		2.01*12.00<ŚCIANA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI I NAŚWIECZEM>	m ²	24.120	
		2.80*12.00-[1.96*1.43*2]<ŚCIANA Z OKNAMI>	m ²	27.994	
		2.80*9.70-[1.96*1.43*3]<ŚCIANA Z OKNAMI PROSTOPADŁA DO KORYTARZA>	m ²	18.752	
		[1.0+1.0+1.0]*2.80*4<FILARY MIĘDZYOKIENNE>	m ²	33.600	
		[0.45+0.35]*2*2.80<SŁUP WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA>	m ²	4.480	
				RAZEM	136.106
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	136.106	m ²	136.106	
				RAZEM	136.106
6	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1	1401-05	136.106	m ²	136.106	