

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RENOWACJA PARKIETÓW I ELEMENTÓW DREWNIANYCH W HALI SPORTOWEJ I SALI DO TENISA STOŁOWEGO W BUDYNKU OŚRODKA REKREACYJNO – SPORTOWEGO „CENTRUM” W ŁĘDZINACH PRZY UL. ŁĘDZIŃSKIEJ 14.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w zakresie renowacji parkietów drewnianych oraz elementów drewnianych (drabinki gimnastyczne oraz osłony grzejnikowe i listwy naścienne) w hali sportowej oraz sali do tenisa stołowego usytuowanych w budynku Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Centrum” w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14.

W ramach koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych przewiduje się następujący zakres prac:

HALA SPORTOWA

1. Renowację parkietu o powierzchni **838,00 m²** (**powierzchnia posadzki hali wraz z podestem usytuowanym po prawej stronie**) z uwzględnieniem:
 - a) cyklinowania zgrubnego parkietu;
 - b) cyklinowania pośredniego parkietu;
 - c) wygładzenia powierzchni parkietowej;
 - d) uzupełnienia występujących ubytków poprzez szpachlowanie szczelin;
 - e) przełożenia części zniszczonego parkietu i zastąpienia go nową klepką parkietową – uwaga: do przełożenia przyjęto 7% powierzchni parkietu hali, Zarządca budynku dysponuje nową klepką parkietową, którą przekaze Wykonawcy w celu wykonania powyższych robót (w wycenie proszę uwzględnić jedynie koszt demontażu istniejącego parkietu, koszt robocizny związany z montażem nowej klepki oraz materiały pomocnicze, które należy zapewnić w celu wykonania robót);
 - f) przymocowanie luźnych klepek parkietowych do podłoża – uwaga: założono do przymocowania 3% powierzchni parkietu hali;
 - g) wykonania 4 nowych otworów pod montaż słupków stalowych do mocowania siatki boisk do gry w siatkówkę oraz 4 nowych otworów pod montaż bramek do gry w piłkę nożną wraz z dostawą i montażem koniecznych podkonstrukcji dla osadzenia słupków oraz bramek i rozet zamykających otwory;
 - h) dostawy i montażu 4 rozet zamykających istniejące otwory pod słupki do montażu siatki boiska do gry w siatkówkę;
 - i) czterokrotnego lakierowania parkietu:
 - lakierowanie jednokrotne lakierem podkładowym (nałożenie warstwy ochronnej);
 - rozrysowanie oraz naniesienie linii boisk sportowych – uwaga: Zamawiający wymaga odtworzenia linii boisk istniejących oraz przewiduje wykonanie linii 2 nowych boisk przeznaczonych do gry w siatkówkę, usytuowanych w kierunku poprzecznym hali sportowej;
 - wykonanie w strefie środkowej parkietu (koło środkowe boiska do gry w koszykówkę) logo „miasto Łędziny” zgodnie z załączonym wzorem;
 - lakierowanie 3 krotne lakierem poliuretanowym parkietu;
 - j) demontażu istniejących listew przypodłogowych drewnianych w ilości: **158,0 mb**;
 - k) dostawy i montażu nowych listew przypodłogowych drewnianych o wysokości 3-4 cm wraz z ich lakierowaniem – ilość: **158,00 mb**;

- l) utylizacji i wywózu materiału z rozbiórki parkietu i listew przypodłogowych.
2. Renowacji elementów drewnianych, tj. osłon grzejnikowych oraz drabinek gimnastycznych z następującym zakresem robót:
- a) demontaż **27 szt** drabinek gimnastycznych;
 - b) demontaż drewnianych listew osłon grzejnikowych i listew naściennych usytuowanych w strefie grzejników (ściany podłużne i ściany poprzeczne hali sportowej – osłony 4 oraz 1 szczeblowe przedstawione w dokumentacji fotograficznej – szacowana długość osłon **76,0 mb**);
 - c) usunięcie wierzchniej warstwy farby z w/w elementów oraz wyszlifowanie ich powierzchni na gładko;
 - d) 3 krotne lakierowanie w/w elementów drewnianych – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - e) powtórny montaż odnowionych elementów w miejsce ich pierwotnego przeznaczenia.

SALA DO TENISA STOŁOWEGO

1. Renowację parkietu o powierzchni **167,00 m²** z uwzględnieniem:
- a) cyklinowania zgrubnego parkietu;
 - b) cyklinowania pośredniego parkietu;
 - c) wygładzenia powierzchni parkietowej;
 - d) uzupełnienia występujących ubytków poprzez szpachlowanie szczelin;
 - e) przełożenia części zniszczonego parkietu i zastąpienie go nową klepką parkietową – uwaga: do przełożenia przyjęto 20% powierzchni parkietu sali, Zarządca budynku dysponuje nową klepką parkietową, którą przekaze Wykonawcy w celu wykonania powyższych robót (w wycenie proszę uwzględnić jedynie koszt demontażu istniejącego parkietu, koszt robocizny związany z montażem nowej klepki oraz materiały pomocnicze, które należy zapewnić w celu wykonania robót);
 - f) czterokrotnego lakierowania parkietu:
 - lakierowanie jednokrotne lakierem podkładowym (nałożenie warstwy ochronnej);
 - lakierowanie 3 krotne lakierem poliuretanowym parkietu;
 - j) demontażu istniejących listew przypodłogowych drewnianych w ilości: **69,00 mb**;
 - k) dostawy i montażu nowych listew przypodłogowych drewnianych o wysokości 3-4 cm wraz z ich lakierowaniem – ilość: **69,00 mb**;
 - l) utylizacja i wywóz materiału z rozbiórki parkietu i listew przypodłogowych.
2. Renowacja elementów drewnianych, tj. osłon grzejnikowych i listew ochronnych naściennych z następującym zakresem robót:
- a) demontaż **3 kpl** osłon grzejnikowych usytuowanych w strefie okiennej;
 - b) demontaż listew naściennych 2 szczeblowych – ilość ok. **25,00 mb**
 - c) usunięcie wierzchniej warstwy farby z w/w elementów oraz wyszlifowanie ich powierzchni na gładko;
 - d) 3 krotne lakierowanie w/w elementów drewnianych – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - e) powtórny montaż odnowionych elementów w miejsce ich pierwotnego przeznaczenia.

Termin realizacji powyższych robót – do dnia 31.01.2018 r.

Zamawiający wymaga od Wykonawców zapoznania się z zakresem robót przeznaczonych do wykonania poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej hali sportowej i sali do tenisa stołowego.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Miasta w Łędzinach, ul. Łędzińska 55 (pok. nr 112) do dnia 14.12.2017 r. godz. 9:00 z dopiskiem „Renowacja parkietów i elementów drewnianych w hali sportowej i Sali do tenisa stołowego w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego „Centrum” w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14.