

**PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY
PLACU PRZY UL. KORDIANA W LĘDZINACH**

Pozycja	Opis pozycji	Jednostka	Przedmiar
1	2	3	4
1	Rośliny		
1.1	Krzewy	kpl.	1,00
1.1.1	irga Dammera 'Mooncreeper' <i>Cotoneaster dammerii</i> poj. C2	szt.	166,00
1.1.2	sosna górská 'Gnom' Pinus mugo poj. C2	szt.	221,00
1.1.3	dereń biały 'Elegantissima' <i>Cornus alba</i> poj. C2	szt.	60,00
1.2	Sadzenie krzewów	szt.	447,00
1.3	Redukcja korony drzewa (w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa) znajdującego się na terenie skweru z garunku Jesion wyniosły.	szt.	1,00
2	Materiały dodatkowe		
2.1	Ziemia urodzajna do zaprawy krzewów	m3	30,00
2.2	Kora sosnowa 0-6 mm worek 80 l grubość warstwy 4 cm	szt.	120,00
2.3	Ściółkowanie korą sosnową	m2	195,00
3	Nawierzchnie		
3.1	kostka brukowa prostokąt kolor grafitowy firma Libet wymiały 10x20 cm gr. 8 cm	m ²	6,00
3.2	kostka brukowa prostokąt kolor szary firma Libet wymiały 10x20 cm gr. 8 cm	m ²	195,00
3.3	krawężnik drogowy firma Libet wymiały 20/30/100	szt.	67,00
3.4	krawężnik łukowy firma Libet wymiały 15/30/100	szt.	10,00
3.5	krawężnik najazdowy firma Libet wymiały 20/22/100	szt.	95,00
3.6	kruszywo budowlano - drogowe 10-30 mm grubość warstwy 40 cm	t	141,00
3.7	kruszywo budowlano - drogowe 0-10 mm grubość warstwy 10 cm	t	40,00

3.8	piasek płukany 0-2 mm do zasypiania kostki brukowej	t	6,00
3.9	korytowanie pod ułożenie kostki brukowej	m ²	235,00
3.10	rozplantowanie i zagęszczenie kruszyw pod ułożenie kostki brukowej	m ²	235,00
3.11	ułożenie kostki brukowej	m ²	201,00
3.12	osadzenie krawężnika drogowego	szt.	67,00
3.13	osadzenie krawężnika łukowego	szt.	10,00
3.14	osadzenie krawężnika najazdowego	szt.	95,00