

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		75	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy SAL-6, 6mb z fundamentem B-50	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka Fe-Zn 30x4mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 50mm	m		
		Krotność = 2	m	233.000	
		233		RAZEM	233.000
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	233.000	
		233		RAZEM	233.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x16mm ²	m		
		251	m	251.000	
				RAZEM	251.000
7	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		233	m ³	233.000	
				RAZEM	233.000
8	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YDY 3x1,5mm ²	kpl.prz ew.		
		5	kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	kalkulacja własna	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - MAGNOLIA S-70W	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
16	kalkulacja własna	Obsługa Tauron dopuszczenie	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000