

Przedmiar robót oraz usług dodatkowych w ramach inwestycji „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół na Goławcu” (o parametrach technicznych podanych lub wyższych)

1. Wykonanie podłoża z mat przerostowych

Wykonanie podłoża z mat przerostowych o powierzchni 265 m² (wysokość upadku do 3,4m) na biowłókninie z nasionami traw pod urządzenia placu zabaw przy ul. Goławieckiej w Łędzinach. (Gwarancja na maty min. 24 miesiące)

Cechy podłoża:

- twardość (Shore A) 70
- Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 4
- Wydłużanie przy zerwaniu (%) 250
- Ścieralność (mm³) (DIN53516) 400.000

Montaż:

Mocowanie do gruntu za pomocą szpilek montażowych a łączy mat za pomocą spinek (opasek). Krawędzie przymocować za pomocą kołków..

2. Wykonanie osłony przeciwsłonecznej piaskownicy

Wykonanie osłony przeciwsłonecznej istniejącej piaskownicy o wymiarach 3x2m.. Urządzenie musi posiadać atest i być dopuszczone do montażu na placach zabaw.(Gwarancja na osłonę min. 24 miesiące)

3. Usługi dodatkowe:

- a. Podłoże pod maty przerostowe należy odpowiednio przygotować poprzez wybranie min. 5cm obecnej warstwy podłoża t.j żwirku wraz z wywozem na wskazane miejsce. (max. 5 km). Powierzchnia do usunięcia żwirku 295m²
- b. Po wybraniu żwirku należy uzupełnić min. 5cm ziemi pod maty przerostowe na powierzchni 265m².
- c. Na nawierzchni 30m² należy uzupełnić teren piaskiem przeznaczonym do piaskownic.
- d. W piaskownicy należy wymienić piasek na nowy przeznaczony dla piaskownic.

Ofertę należy złożyć z wyszczególnieniem następujących pozycji:

- 1. Ofertę na wykonanie 265m² podłoża (w cenie ująć usługę dodatkową lit. a i b)**
- 2. Ofertę na wykonanie osłony przeciwsłonecznej**
- 3. Ofertę na usługi dodatkowe lit. c i d.**