

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przeciwożarowe wydzielenie klatki schodowej w budynku ORS w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14						
1			Zabudowa przejścia wzdłuż szybu windowego			
1.1			Zabudowa drzwi EI30 (dotyczy poziomów: 0,00; +2,75; +5,75; +8,75; +11,75; +15,05; +18,75)			
1	KNR-W d.1. 202 0146-01 z.o. 2.11. z.sz. r 03 5. 7. 9907-04		Ścianki działowe z bloczków YTONG gr.11,5 cm o pow. czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków  (1,8*2,9-0,9*2)*7	m2  m2	  23,940	
					RAZEM	23,940
2	KNR-W 2- d.1. 02 0132-05 1		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,4*7	m  m	  9,800	
					RAZEM	9,800
3	KNR-W 2- d.1. 02 0806-01 1		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach  ((1,8*2,9-0,9*2)*2)*7	m2  m2	  47,880	
					RAZEM	47,880
4	d.1. 1 kalk. własna		Montaż drzwi stalowych płaszczowych wewnętrznych - jednokrzydłowe, o odporności ogniowej EI30 - światło przejścia 90x200  7	kpl.  kpl.	  7,000	
					RAZEM	7,000
5	KNR-W 2- d.1. 02 0830-04 1		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  ((1,8*2,9-0,9*2)*2)*7	m2  m2	  47,880	
					RAZEM	47,880
6	KNR AT-27 d.1. 0103-05 1		Gruntowanie ręczne  ((1,8*2,9-0,9*2)*2)*7	m2  m2	  47,880	
					RAZEM	47,880
7	KNNR 2 d.1. 1401-05 1		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania  ((1,8*2,9-0,9*2)*2)*7	m2  m2	  47,880	
					RAZEM	47,880