
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” - modernizacja sufitu podwieszanego nad basenem
ADRES INWESTYCJI: ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny
NAZWA INWESTORA: Gmina Lędziny
ADRES INWESTORA: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-02 0610-05 analogia	Zabezpieczenie z płyt pilśniowych poziome na sucho - jedna warstwa (ZABEZPIECZENIE NIECKI BASENOWEJ I PODŁOGI PŁYWALNI)	m2		
		750	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
2	KNR 9-29 0212-04 analogia	Demontaż okładzin z płyt Typu Armstrong o wymiarach 120x60 cm obudowy sufitu lub sufitu podwieszzonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - 95% płyt do ponownego montażu.	m2		
		750,00	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż lamp halogenowych (lampy z odzysku)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjna i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
7	kalk. własna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120 cm - należy uwzględnić montaż nowych zawiesi z linki stalowej, dł. około 3,5 m (1szt/m2), pozostałe materiały przyjąć M= 5% nowych (płyt sufitowych o podwyższonej odporności na wilgoć)	m2		
		750,00	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
8	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	m2		
		750	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 7)			