

## Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym Miejskiego Klub Sportowego przy ul. Stadionowej 1 w Łędzinach.

Wykonanie odgródzenie płyty boiska od widzów o wysokości 123 cm z paneli ogrodzeniowych fi 5 mm w kolorze antracyt na długości ok 411,5 m.

Słupki 60x40 ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze ogrodzenia na fundamentach betonowych.

Montaż 3 szt. furtki o szerokości 120cm na słupkach 80x80 ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze ogrodzenia wraz z klamkami i wkładkami na wysokość ogrodzenia.

Demontaż starego ogrodzenia w ilości 410 metrów i zeskładowanie we wskazane miejsce przez zamawiającego

Demontaż ogrodzenia trybuny (foto w załączeniu) o wymiarach 24m na 8m i zeskładowanie we wskazane miejsce przez zamawiającego.


Wszystkie materiały z certyfikatem nie zagrażające uczestnikom.

Gwarancja na całość zadania : 5 lat

Projekt wykonania ogrodzenia poniżej.



Główny Specjalista  
Wydział Gospodarki Miejskiej

  
mgr Piotr Szydłowski

## Trybuny do usunięcia



## Ogrodzenie do usunięcia



