

**Przedmiotem zamówienia jest : Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Łęczyny
w 2022 r. w zakresie utrzymania oznakowania dróg.**

1. Zakup i montaż tarczy nowego znaku pionowego typu (S) średniego, zakupionego przez wykonawcę, wykonanego z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm pokrytego folią odblaskową drugiej generacji.
2. Montaż tabliczki z nazwą ulicy lub nazwą przystanku (tabliczkę dostarczy zamawiający).
3. Ustawianie do pionu słupka infrastruktury drogowej (średnica słupka fi 60).
4. Zakup i montaż nowego słupka, zakupionego przez wykonawcę, z rury ocynkowanej fi-60 dł. 3,5m-4,0m na fundamencie betonowym z wążami.
5. Demontaż słupka.
6. Demontaż tarczy znaku drogowego
7. Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego jezdni malowanego farbą chlorokauczkową odblaskową.
8. Montaż nowego progu zwalniającego dostarczonego przez Zamawiającego.
9. Demontaż progu zwalniającego.
10. Zakup i montaż słupków parkingowych.
11. Regulacja wysokości studzienki ulicznej lub wpustu.
12. Wyjazd interwencyjny dla zabezpieczenia miejsc stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia np. zabezpieczenie zapadliska, odkrytej studni itp.
 - czas realizacji do 6 godzin od zgłoszenia przez inspektora Wydziału

Wszystkie koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji prac jak i transportem ponosi Wykonawca.

We wszystkich robotach należy uwzględnić odwóz i utylizację gruzu.

Elementy zdemontowane przechowuje Wykonawca.

W zakresie cen należy podać:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zakup i montaż tarczy nowego znaku pionowego typu S (średniego) | 1szt; |
| 2. Montaż tabliczki z nazwą ulicy lub nazwą przystanku | 1szt; |
| 3. Ustawianie do pionu słupka infrastruktury drogowej | 1szt; |
| 4. Zakup i montaż nowego słupka fi-60, wys. 3,5m-4,0m na fund. Betonowym z wążami | 1szt; |
| 5. Demontaż słupka | 1szt; |
| 6. Demontaż tarczy znaku drogowego | 1szt; |
| 7. Mechaniczne odnawianie istniejącego oznakowania poziomego | 1m ² ; |
| 8. Montaż progu zwalniającego | |
| - Szerokość 60cm wys. 5cm | 1szt; |
| - Szerokość 90cm wys. 7cm | 1szt; |
| - Typu „wyspowego” 200cm x 180cm x 6cm | 1szt; |
| 9. Demontaż progu zwalniającego | 1szt; |
| 10. Zakup i montaż słupków parkingowych (wygradzających) fi12cm | 1szt; |
| 11. Regulacja wysokości studzienki ulicznej lub wpustu | 1szt; |
| 12. Wyjazd interwencyjny | 1szt. |

Zakres robót będzie ustalany każdorazowo na podstawie polecenia wykonania złożonego przez pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej UM Łęczyny i wykonany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego złożenia. W przypadkach nagłych (awaryjnych) w terminie 6 godzin od zgłoszenia. Zabezpieczenie awaryjne obszaru robót od zaraz po zgłoszeniu, w razie wykrycia przez Wykonawcę miejsca niebezpiecznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu osób. Wykonawca podejmuje się niezwłocznie zabezpieczenia terenu bez konieczności oczekiwania na polecenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji umowy, poprzez zaniechanie niektórych czynności określonych ofertą lub wykonanie czynności zamiennych w ramach przewidzianych ofertą.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **od podpisania umowy do 31.12.2022 r.**

(pieczęćka firmowa Wykonawcy)

O F E R T A

Nazwa oferenta:

.....

Adres:

NIP

REGON

Tel./fax.

e-mail

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na:

**”Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Łęczyny w 2022 r.
w zakresie utrzymania oznakowania dróg.”**

oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu za:

wartość robót netto: złotych
(słownie:.....)

podatek VAT złotych

wartość robót brutto: złotych
(słownie:.....)

2. Termin realizacji robót: całość zamówienia do: 31.12.2022 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem prac i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres do 1 miesiąca od dnia jej złożenia do UM Łęczyny.
5. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz udzielenia gwarancji na okres 24 miesiące.

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć osób upoważnionych

Załącznik nr 1 do oferty

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie robót</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Cena za jedn. [netto] PLN</i>	<i>Cena za jedn. [brutto] PLN</i>	<i>Ilość jedn.</i>	<i>Wartość ogółem [netto] PLN</i>	<i>Wartość ogółem [brutto] PLN</i>
1	Zakup i montaż tarczy nowego znaku pionowego typu S (średni)	szt.			5		
2	Montaż tabliczki z nazwą ulicy lub nazwą przystanku	szt.			10		
3	Ustawianie do pionu słupka infrastruktury drogowej	szt.			10		
4	Zakup i montaż nowego słupka fi-60, 3,5m na fund. betonowym z wąsami	szt.			4		
5	Demontaż słupka	szt.			6		
6	Demontaż tarczy znaku drogowego	szt.			5		
7	Mechaniczne odnawianie istniejącego oznakowania poziomego	m ²			2		
8	Montaż progu zwalniającego - Szerokość 60cm wys. 5cm	szt.			1		
9	Montaż progu zwalniającego - Szerokość 90cm wys. 7cm	szt.			1		
10	Montaż progu zwalniającego wyspowego (2000mmx1800mmx60mm)	szt.			1		
11	Demontaż progu zwalniającego	szt.			2		
12	Zakup i montaż słupków parkingowych (wygradzających) ϕ 10cm	szt.			1		
13	Regulacja wysokości studzienki ulicznej lub wpustu	szt.			1		
14	Wyjazd interwencyjny	szt.			1		
Wartość ogółem							