

Przedmiar robót inwestycji : Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej

Wykonanie boiska o wymiarach 60x30m w miejscu istniejącego boiska przy ul. Grunwaldzkiej 64a (działka nr 3347/291) polegające na:

- Rozdrobnienie darniny
- Ściągnięcie warstwy humusu na odkład
- Wyrównanie terenu przy uwzględnieniu współrzędnych GPS z dokładnością do ok 5 cm + zagęszczenie walcem
- Rozplantowanie humusu z odkładu
- Dowóz humusu ok 350m³
- Niwelacja humusu przy użyciu spycharki samopoziomującej + zagęszczenie walcem
- Niwelacja terenu przy pomocy niwelatora kołowego z bieżącym uzupełnieniem humusu
- Zagęszczenie terenu, wyrównanie istniejących skarp
- Wysiew trawy i nawozów + min. 3 krotne podlewanie boiska
- Wkopanie 6 szt. kamieni granicznych (geodezyjnie)
- Wykonanie fundamentów pod bramki
- Demontaż bramek oraz pomalowanie + ponowny montaż bramek w prawidłowym miejscu

